

СОГЛАСОВАНО

[Signature]

" " 2019г.



2019г.

Наименование стройки -
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на реконструкцию оборудования ТП и РП на 2020г

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 1653,105 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 523,06 чел-ч
Сметная заработная плата - 5,217 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1_ квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
			ед. изм.	4	Всего		Экспл. машин		Материал ы		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Материал ы	обслуживающ. машины	Всего
					Основно й зарплаты		В т.ч. зарплаты									
					№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	ФЕРм08-03-571-02	Демонтаж.Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однокордный или двухкордный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения	4	274,32	179,1	0	1097,28	380,88	716,4	0	9,5985	38,394				
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.2 п.6; Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.3 т.3 п.4	ЗП=235,1*1,35*0,3; ЭММ=442,23*1,35*0,3; ЗПм=42,38*1,35*0,3; Мат=1189,17*0; ТЗТ=23,7*1,35*0,3; ТЗТм=3,2*1,35*0,3	м	95,22	17,16				68,64		1,296	5,184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРм08-03-571-02	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, одноурядный или двухурядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения	4	2103,57	597,01	1189,17	8414,28	1269,56	2388,04	4756,68	31,995	127,98
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.2 п.6	ЗП=235,1*1,35; ЭММ=442,23*1,35; ЗПм=42,38*1,35; ТЗТ=23,7*1,35; ТЗТм=3,2*1,35	м	317,39	57,21				228,84		4,32	17,28
3	ФЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	1340,02	585,86	474,94	1340,02	279,22	585,86	474,94	29,025	29,025
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.2 п.6	ЗП=206,83*1,35; ЭММ=433,97*1,35; ЗПм=55,92*1,35; ТЗТ=21,5*1,35; ТЗТм=4,28*1,35	шт.	279,22	75,49				75,49		5,778	5,778
4	ФЕРм08-01-062-01	Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	259,53	175,76	0	259,53	83,77	175,76	0	8,7075	8,7075
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.3 т.3 п.4; Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.2 п.6	ЗП=206,83*0,3*1,35; ЭММ=433,97*0,3*1,35; ЗПм=55,92*0,3*1,35; Мат=474,94*0; ТЗТ=21,5*0,3*1,35; ТЗТм=4,28*0,3*1,35	шт.	83,77	22,65				22,65		1,7334	1,7334



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕРм08-01-072-04 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.2 п.6; Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.3 т.3 п.4	Демонтаж.Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 ЗП=896,58*1,35*0,3; ЭММ=512,5*1,35*0,3; ЗПм=188,08*1,35*0,3; Мат=360,5*0; ТЗТ=93,2*1,35*0,3; ТЗТм=18,3*1,35*0,3	0,16 100 м	570,67 363,11 76,17	207,56 76,17	0 360,5	91,31 362,04	58,1 193,66	33,21 12,19	0 57,68	37,746 7,4115	6,03936 1,18584
6	ФЕРм08-01-072-04 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.2 п.6	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 ЗП=896,58*1,35; ЭММ=512,5*1,35; ЗПм=188,08*1,35; ТЗТ=93,2*1,35; ТЗТм=18,3*1,35	0,16 100 м	2262,76 1210,38 253,91	691,88 253,91	360,5 2,27	362,04 282,08	193,66 102,8	110,7 40,63	57,68 18,16	125,82 24,705	20,1312 3,9528
7	ФЕРм08-01-052-05 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.2 п.6	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ ЗП=9,52*1,35; ЭММ=14,92*1,35; ЗПм=1,42*1,35; ТЗТ=0,99*1,35; ТЗТм=0,12*1,35	8 шт.	35,26 12,85 1,92	20,14 1,92	2,27 19,31	282,08 1905,28	102,8 1288,32	161,12 15,36	18,16 10,692	1,3365 0,162	10,692 1,296
8	ФЕРм08-01-058-02 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.2 п.6	Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным ЗП=119,29*1,35; ЭММ=42,82*1,35; ЗПм=5,01*1,35; ТЗТ=12,4*1,35; ТЗТм=0,41*1,35	8 шт.	238,16 161,04	57,81 6,76	19,31 6,76	1905,28 1288,32	1288,32 462,48	462,48 54,08	154,48 4,428	16,74 0,5535	133,92 4,428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕРм08-01-084-04 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.2 п.6	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки ЗП=226,07*1,35; ЭММ=78,19*1,35; ЗПм=11,04*1,35; ТЗТ=23,5*1,35; ТЗТм=0,88*1,35	2	432,65	105,56	21,9	865,3	610,38	211,12	43,8	31,725	63,45
			шт.	305,19	14,9				29,8		1,188	2,376
10	ФЕРм08-01-058-02 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 Прил.2 т.2 п.6; Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.3 т.3 п.4	Демонтаж.Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным ЗП=119,29*1,35*0,3; ЭММ=42,82*1,35*0,3; ЗПм=5,01*1,35*0,3; Маг=19,31*0; ТЗТ=12,4*1,35*0,3; ТЗТм=0,41*1,35*0,3	8	65,65	17,34	0	525,2	386,48	138,72	0	5,022	40,176
			шт.	48,31	2,03				16,24		0,16605	1,3284
11	прилож.стр.6 п.1	выключатель нагрузки ВНР 10/400 с ПР10	8			4378,09	35024,72			35024,72		
12	стр.4 п.5	трансформатор ТМГ630/6-0,4У/Ун0	1			81145,83	81145,83			81145,83		
			шт									
13	стр.4 п.1	ЩО 70 сх.85	2			10415,14	20830,28			20830,28		
			шт									
14	стр.4 п.3	ЩО 70 -1-02	2			5321,46	10642,92			10642,92		
			шт									
15	стр.4 п.4	шина ал.АДЗ1Т 8*80*4000	16			116,96	1871,36			1871,36		
			м									
16	стр.6 п.2	изолятор проходнойИПТ6-10 250А01	8			80,05	640,4			640,4		
			шт									
17	стр.6 п.8	камера КСО 366 ЗР-400 ВНР 10/400	2			6967,41	13934,82			13934,82		
			шт									
ИТОГО:							15142,32	4653,17	4983,41	5505,74		478,51506
									563,92			44,54244

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	4653,17	1	4653,17
Машины и механизмы	4983,41	1	4983,41
Материалы	5505,74	1	5505,74
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			164090,33
Итого			179232,65
Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)			
Накладные расходы	(4653,17+563,92)*0,95	0,95	4956,24
Сметная прибыль	(4653,17+563,92)*0,65	0,65	3391,11
Итого Накладные расходы	4956,24	1	4956,24
Итого Сметная прибыль	3391,11	1	3391,11
Итого			187580
Индекс СМР	187580*7,2	7,2	1350576
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,31	5,31	0
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,31	5,31	0
Итого			1350576
Временные здания и сооружения	1350576*0	0	0
Итого			1350576
Зимнее удорожание	1350576*0	0	0
Итого			1350576
Непредвиденные расходы	1350576*0,02	0,02	27011,52
Итого			1377587,52
НДС	1377587,52*0,2	20%	275517,5
Итого			1653105,02

Грacheва В.Г.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ