

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019г.

**здание ОАО "Кинешемская ГЭС", лит.В, В1, по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул. Высокая д.1**

(наименование стройки)

**№100/10-17**

(локальный номер сметы)

**на устройство скатной крыши, Ивановская область, г.Кинешма, ул. Высокая д.1**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 2221885,22 руб.

Средства на оплату труда: 18707,9 руб.

-

-

Составлена в ценах января 2000 г. С индексацией в цены 1 квартала 2019

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах		Общая стоимость в базисных ценах		Индекс	Общая стоимость в текущих ценах			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживающих машины	
				Всего	Эк.Маш	Всего	Эк.Маш		Всего	Оплата труда	Эк.Маш		
				оплата труда	3/пМех	оплата труда	3/пМех					на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>													
1	<b>ФЕРр66-3-1</b> ----- <b>Приказ Минстроя России</b> <b>от 30.12.2016 №1039/пр</b> -----	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича  м3	22,71	50,23 ----- 50,23		1140,72 ----- 1140,72		СМР	1140,72	1140,72		6,44	146,25
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1140,72 руб.)</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1140,72 руб.)</i>											
		<i>Всего с НР и СП</i>											
2	<b>ФЕР46-04-008-01</b> ----- <b>Приказ Минстроя России</b> <b>от 30.12.2016 №1039/пр</b> -----	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов  100 м2	0,2663 ----- 26,63 / 100	153,59 ----- 112,16	41,43	40,9 ----- 29,87	11,03	СМР	40,9	29,87	11,03	14,38	3,83

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7	<b>ФССЦ-07.2.07.13-0242</b> ----- <b>Приказ Минстроя России</b> <b>от 30.12.2016 №1039/пр</b>	Элементы соединительные стальные оцинкованные ----- т ----- (п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.2, Табл.3, п.1.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,02067	22562,97		466,38		CMP	466,38				
8	<b>ФЕР09-04-002-01</b> ----- <b>Приказ Минстроя России</b> <b>от 30.12.2016 №1039/пр</b>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ----- 100 м2	8,7643 ----- 876,43 / 100	933,04 ----- 310,27	468,81 ----- 41,15	8177,44 ----- 2719,3	4108,79 ----- 360,65	CMP	8177,44	2719,3	4108,79 ----- 360,65	35,5 ----- 2,93	311,13 ----- 25,68
		<i>Накладные расходы от ФОТ(3079,95 руб.)</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(3079,95 руб.)</i>											
		<i>Всего с НР и СП</i>											
9	<b>ФССЦ-08.3.09.01-0025</b> ----- <b>Приказ Минстроя России</b> <b>от 30.12.2016 №1039/пр</b>	Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,8 ----- т	8,238442	10187,79		83931,52		CMP	83931,52				
10	<b>цена поставщика</b> □ <b>(стр.7)</b>	Уголок крепежный усиленный КУУ- 50х50х35 □ □ Цед. = 8,05/1,2/7,41 ----- шт	880	0,91		800,8		CMP	800,8				
11	<b>ФССЦ-08.1.02.07-0037</b> ----- <b>Приказ Минстроя России</b> <b>от 30.12.2016 №1039/пр</b>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм ----- шт	14	72,81		1019,34		CMP	1019,34				

12	ФССЦ-08.1.02.07-0039 ----- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм ----- шт	14	123,32		1726,48		СМР	1726,48				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									172250,4	12166,38	10529,09		1336,87
											----- 1134,68		85
Накладные расходы									14912				
Сметная прибыль									9393,54				
Итого по разделу 2 Устройство кровли :													
Конструкции из кирпича и блоков									21985,49				210,52
													16,95
Деревянные конструкции									73524,91				815,22
													42,37
Строительные металлические конструкции									101045,5				311,13
													25,68
Итого									196555,9				1336,87
													85
Всего с учетом "СМР СМР=7,41"									1456479				1336,87
													85
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы									149554,9				
Машины и механизмы									10529,09				
ФОТ									13301,06				
Накладные расходы									14912				
Сметная прибыль									9393,54				
Итого по разделу 2 Устройство кровли									1456479				1336,87
													----- -- 85
Раздел 3. Устройство фронтонов													

[illegible]

4	<b>ФССЦ-08.3.09.01-0058</b> ----- <b>Приказ Минстроя России</b> <b>от 30.12.2016 №1039/пр</b>	Профилированный настил оцинкованный: С10-1100-0,7□ V=6,72*211,53/1000 ----- Т	1,421482 ----- 6,72*211 ,53/1000	10529,79		14967,91		СМР	14967,91				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									38252,01	3713,09	5273,29 ----- 523,16		421,2 ----- 39,08
Накладные расходы									4297,54				
Сметная прибыль									3219,8				
<b>Итого по разделу 3 Устройство фронтонов :</b>													
Деревянные конструкции									18708,15				198,5 ----- 3,33
Строительные металлические конструкции									27061,2				222,7 ----- 35,75
Итого									45769,35				421,2 ----- 39,08
Всего с учетом "СМР СМР=7,41"									339150,9				421,2 ----- 39,08
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы									29265,63				
Машины и механизмы									5273,29				
ФОТ									4236,25				
Накладные расходы									4297,54				
Сметная прибыль									3219,8				
<b>Итого по разделу 3 Устройство фронтонов</b>									<b>339151</b>				<b>421,2</b> ----- <b>--</b> <b>39,08</b>
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									211684	17050,06	15813,41 ----- 1657,84		1908,15 ----- 124,08
Накладные расходы									20086,53				
Сметная прибыль									13204,61				



<b>Итого по смете:</b>					
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	2555,21				146,25
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	94,67				3,83
Конструкции из кирпича и блоков	21985,49				210,52
					16,95
Деревянные конструкции	92233,06				1013,72
					45,7
Строительные металлические конструкции	128106,7				533,83
					61,43
Итого	244975,1				1908,15
					124,08
Всего с учетом "СМР СМР=7,41"	1815266				1908,15
					124,08
Справочно, в базисных ценах:					
Материалы	178820,5				
Машины и механизмы	15813,41				
ФОТ	18707,9				
Накладные расходы	20086,53				
Сметная прибыль	13204,61				
Непредвиденные затраты 2% от 1815265,71	36305,31				
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>1851571</b>				
НДС 20% от 1851571,02	370314,2				
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>2221885</b>				<b>1908,15</b>
					--
					<b>124,08</b>

Руководитель проектной организации:

подпись инициалы



Заказчик :

подпись инициалы