

СОГЛАСОВАНО

Smeta WIZARD 4.1

" " 2019г.

2019г.

Наименование стройки -  
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на строительство комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором ТМГ 250кВа на 2020г

Основание  
Чертежи №

Сметная стоимость - 658,617 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 117,24 чел-ч  
Сметная заработная плата - 1,141 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количе ство		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего		Материал ы		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты						
														На един.
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	0,006	752,3	752,3	0	4,51	0	4,51	0	0	0		
	(0)		1000 м3	0	146,74				0,88			12,65	0,0759	
2	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	5	83,43	50,01	0,37	417,15	165,25	250,05	1,85	3,73	18,65		
	(0)		м3	33,05	5,54				27,7			0,55	2,75	
3	ФЕР07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов	0,06	3021,15	2388,64	0	181,27	37,95	143,32	0	72,37	4,3422		
	(0)		100 шт.	632,51	328,37				19,7			24,84	1,4904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР01-02-057-02 (0)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,04	1201,2	0	0	48,05	48,05	0	0	154	6,16
5	ФЕР01-02-061-02 (0)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	0,035	729	0	0	25,52	25,52	0	0	97,2	3,402
6	ФЕРм08-01-025-01 (0)	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ·А	1	1285,72	892,68	95,78	1285,72	297,26	892,68	95,78	30,9	30,9
7	ФЕРм08-02-472-06 (0)	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2	шт.	297,26	109,73	509,39	224,69	53,58	18,29	152,82	8,29	8,29
8	ФЕРм08-02-471-04 (0)	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	1	610,14	45,45	486,76	610,14	77,93	45,45	486,76	8,29	8,29
9	ФЕРм08-01-001-01 (0)	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВ·А	1	684,78	435,74	32,59	684,78	216,45	435,74	32,59	22,5	22,5
10	стр.9	КТП-П-К/К 250/6/0,4	шт.	216,45	56,17	40000	40000		56,17	40000	4,3	4,3
11	стр.8	бетонные блоки ФБС 18-3-6	шт.			232,8	1396,8			1396,8		
12	стр.3	песок строительный	шт.			62,5	206,25			206,25		
13	стр.3	щебень	шт.			180,56	397,23			397,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	стр.9	трансформатор ТМГ250/6/0,4	1			27222,22	27222,22			27222,22		
15	[08.3.08.02-0022]	Сталь угловая 50х50 мм	шт 0,094			800,42	75,24			75,24		
16	[08.3.07.01-0043]	Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп	т 0,058			855,45	49,62			49,62		
ИТОГО:							3606,69	921,99	1790,04	894,66		99,9442
									219,12			17,3003

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	921,99	1	921,99
Материалы	1790,04	1	1790,04
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	894,66	1	894,66
Итого			69222,5
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1)			
Накладные расходы	(0+0,88)*0,95	0,95	0,84
Сметная прибыль	(0+0,88)*0,5	0,5	0,44
Полы (2)			
Накладные расходы	(165,25+27,7)*1,23	1,23	237,33
Сметная прибыль	(165,25+27,7)*0,75	0,75	144,71
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (3)			
Накладные расходы	(37,95+19,7)*1,3	1,3	74,95
Сметная прибыль	(37,95+19,7)*0,85	0,85	49
Земляные работы, выполняемые ручным способом (4, 5)			
Накладные расходы	(73,57+0)*0,8	0,8	58,86
Сметная прибыль	(73,57+0)*0,45	0,45	33,11
Электромонтажные работы на других объектах (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)			
Накладные расходы	(645,22+170,84)*0,95	0,95	775,26
Сметная прибыль	(645,22+170,84)*0,65	0,65	530,44
Итого Накладные расходы	1147,24	1	1147,24
Итого Сметная прибыль	757,7	1	757,7
Итого			74734,13
Индекс СМР	74734,13*7,2	7,2	538085,74
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,31	5,31	0
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,31	5,31	0
Страница 3 из 4			
17 июня 2019 г.			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			538085,74
Временные здания и сооружения	538085,74*0	0	0
Итого			538085,74
Зимнее удорожание	538085,74*0	0	0
Итого			538085,74
Непредвиденные расходы	538085,74*0,02	0,02	10761,71
Итого			548847,45
НДС	548847,45*0,2	20%	109769,49
Итого			658616,94

 Грачева В.Г.

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ